



# Comune di Riesa

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

**Progetto: Adempimenti concernenti la realizzazione di progetti promossi dal bilancio partecipato anno 2017, ai sensi dell'art.6, comma 1°, L.R. n.5/2014.  
"Abbattimento barriere architettoniche"**

- ☐ Relazione tecnica
- ☐ Planimetria generale    Scala 1/250
- ☐ Sezioni di attraversamento Scala 1/100 e particolari Scala 1/50
- ☒ **Analisi prezzi**
- ☐ Elenco prezzi
- ☐ Computo metrico estimativo
- ☐ Foglio di patti e condizioni

**Prog.: Ing. Pasquale Amato**

**RUP.: Geom. Gaetano Laurino**

**Riesa, 24/12/2018**

Comune di Riesi

Provincia

Libero consorzio dei comuni di Caltanissetta

## **A N A L I S I   P R E Z Z I**

### **OGGETTO**

Abbattimento barriere architettoniche - Adempimenti concernenti la realizzazione di progetti promossi dal bilancio partecipato anno 2017, ai sensi dell'art.6 comma 1° LR. n.5/2014

### **COMMITTENTE**

Comune di Riesi

IL PROGETTISTA: Ing Pasquale Amato

Ufficio Tecnico Comunale					Pag. 1
I) AP.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per guida tattile, con materiali rigidi, ottenuta con elementi modulari di spessore idoneo e con colorazione gialla perché possa essere realizzata la luminanza necessaria. Gli elementi modulari da mettere in opera sono in cls presso vibrato di spessori da cm 3,2. I pavimenti devono essere posti in opera su letto di malta cementizia (massetto di allettamento) di spessore variabile da 4 a 6 cm. dosato da 300 kg. a 400 kg., con boiaccia di cemento o con idoneo adesivo per pavimenti per esterni; il tutto su idoneo massetto di fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Sono compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
A1	Operaio Comune	h	23,23	0,1	2,32
A2	Operaio qualificato	h	25,90	0,1	2,59
A4	Pavimento tattile in cls presso vibrato di spessori, da cm 3,2, antiscivolo, in mattonelle 20*20 o comunque multipli di 20 cm da un lato	m²	27,00	1	27,00
A3	Fornitura di malta di allettamento (sabbia e cemento a q.li 4) (letto di posa con malta cementizia di spessore cm. 6)	m³	60,00	0,06	3,60
A5	Fornitura di materiale vario per pavimentazione	acorpo	3,50	1	3,50
<b>TOTALE</b> Incidenza Oneri Sicurezza € 0,507 (1,3 % su € 39,01) 13.64% SPESE GENERALI SU € 39,01 10% UTILE IMPRESA SU € 44,33 <b>PREZZO</b>					39,01 5,32 4,43 48,76
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²</b>					<b>48,76</b>

Ufficio Tecnico Comunale					Pag. 2
2) AP.2 Dismissione di orlatura e/o di sottofascia, in calcestruzzo o in pietra lavica di qualsiasi specie e dimensione, compreso il relativo massetto di posa, compreso la pulizia degli impasti attaccati, l'accatastamento dei pezzi riutilizzabili, il trasporto a magazzino reso disponibile dal comune, il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.					
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
A1	Operaio Comune	h	23,23	0,1	2,32
A6	Fornitura attrezzi vari per rimozione cordoli di marciapiede	acorporo	1,50	1	1,50
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 1,3 % su € 3,82 13.64% SPESE GENERALI SU € 3,87 10% UTILE IMPRESA SU € 4,40 PREZZO  PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					3,82 0,0497 0,53 0,44 4,84 4,84

Ufficio Tecnico Comunale					Pag. 3
3) AP.3 Posa in opera di cordonata in pietra lavica dismessa e ripulita su massetto in calcestruzzo da computarsi a parte					
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
A1	Operaio Comune	h	23,23	0,08	1,86
A2	Operaio qualificato	h	25,90	0,08	2,07
A3	Fornitura di malta di allettamento (sabbia e cemento a q.li 4) (letto di posa con malta cementizia di spessore cm. 6)	m³	60,00	0,05	3,00
<b>TOTALE</b> Incidenza Oneri Sicurezza € 0,09 (1,3 % su € 6,93) 13.64% SPESE GENERALI SU € 6,93 10% UTILE IMPRESA SU € 7,88 <b>PREZZO</b>					6,93 0,95 0,79 8,67
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m</b>					<b>8,67</b>