

### TABELLA D'INCIDENZA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I criteri mediante i quali viene individuata la forbice del K (min. e max.) di seguito riportata sono: INAIL - Statistiche, indice di frequenza e indice di gravità degli infortuni; Attività lavorativa presa in considerazione; Rischi insiti nell'attività lavorativa presa in considerazione; Opere provvisori, DPC da prevedere per ridurre i rischi previsti nel PSC; Manutenzione di macchine attrezzature ed impianti previste nel PSC; Informazione dei lavoratori inerente i rischi e l'organizzazione del cantiere; Segnaletica di sicurezza inerente i rischi e l'organizzazione del cantiere; Dispositivi di Protezione Individuali necessari; Coordinamento delle attività proposta dal CEL; Coordinamento e consultazione del RLS e/o RLST; Programmazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal PSC; Addestramento dei lavoratori per l'uso dei DPI.

Indicazione tecnica dei valori dell'incidenza degli oneri della sicurezza in relazione alle attività previste ed ai relativi rischi - sarà cura del coordinatore per la progettazione verificare la congruità del K e nel caso implementarlo o comprimerlo. Per le attività non previste nella tabella si procede per analogia di lavorazione.

Attività	K% min.	K% max.
<b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - RISTRUTTURAZIONI</b>		
Demolizione completa di fabbricati	4,0	5,0
Demolizione parziale di fabbricati	3,5	5,0
Demolizione in breccia a sezione obbligata	4,0	5,0
Scavo generale di sbancamento	0,5	2,5
Scavo parziale di fondazione	0,5	2,5
Scavo a sezione obbligata	4,0	5,0
Armatura pareti dello scavo	1,0	3,0
Opere di fondazione	0,5	2,5
Opere di carpenteria in legno per cementi armati non in quota	0,5	2,5
Opere di carpenteria in legno per cementi armati in quota	3,0	5,0
Opere di carpenteria in legno per cementi armati a sbalzo	4,0	5,0
Opere di carpenteria in legno per cementi armati in luoghi ristretti	4,0	5,0
Murature in laterizio esterne	2,0	5,0
Murature in laterizio interne	1,0	2,5
Tamponamenti interni	1,0	2,5
Intonaci esterni	2,0	5,0
Intonaci interni	1,0	2,5
Orditura di tetto con legname	4,0	5,0
Orditura di tetto con travi in c.a.	4,0	5,0
Copertura del tetto con tegole e altri materiali in genere	4,0	5,0
Opere da lattoniere	4,0	5,0
Pavimenti esterni	0,5	2,0
Pavimenti interni	0,5	1,5
Rivestimenti esterni	3,0	5,0
Rivestimenti interni	0,5	1,5

Posa tubi e canne in verticale	2,0	4,0
Intonaci in gesso e opere da stuccatore	0,5	1,5
Assistenza muraria agli impianti	0,5	2,0
Opere di impermeabilizzazione muri contro terra	3,5	5,0
Opere di impermeabilizzazione coperture ed esterni	4,0	5,0
Assistenza alla posa di infissi	2,0	3,5
Opere da falegname	0,5	3,0
Opere da fabbro	0,5	3,0
Opere in pietra naturale	0,5	3,0
Opere da vetraio	0,5	3,0
Opere da verniciatore	0,5	3,0
Impianti di climatizzazione, riscaldamento, e condizionamento	1,0	3,0
Impianti idrico sanitari	0,5	3,0
Impianti elettrici	1,0	3,0
Impianti ascensori	4,0	5,0
<b>OPERE DI PREFABBRICAZIONE IN CEMENTO ARMATO</b>		
Montaggio elementi verticali	3,0	5,0
Montaggio elementi orizzontali	4,0	5,0
Montaggio pannelli di tamponamento	3,0	5,0
Montaggio rampe scale	4,0	5,0
Montaggio strutture inclinate e/o complesse	4,0	5,0
<b>OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE</b>		
Sondaggi del terreno	1,0	3,0
Prove penetrometriche	1,0	3,0
Posa di pali in calcestruzzo armato	1,5	3,5
Realizzazione di pali trivellati	1,5	3,5
Battitura pali in c.a.	2,0	4,0
Realizzazione di diaframmi e/o paratie	1,5	3,5
Realizzazione di micropali e/o berlinesi	1,5	3,5
Iniezioni di miscele cementizie a consolidamento del terreno	1,0	3,5
Consolidamento del terreno dall'interno di gallerie, pozzi e/o cunicoli	4,0	5,0
Realizzazione di tiranti di ancoraggio	1,0	2,5
Realizzazione di colonne (jet-grouting)	0,5	2,0
<b>OPERE STRADALI DI BONIFICA SERVIZI E FOGNATURE</b>		

Scavo di sbancamento	0,5	2,5
Scavo a sezione ristretta	3,5	5,0
Scavo in presenza di interferenze	4,0	5,0
Scavo armato	4,0	5,0
Realizzazione di pozzi e cunicoli	4,0	5,0
Opere di scarificazione e demolizione	2,0	4,5
Posa di condotti fognari e camerette	2,0	3,5
Opere di reinterro e livellatura	0,5	2,5
Asfaltatura stradale	0,5	2,0
Realizzazione di pavimenti in pietra naturale	0,5	2,0
Posa di prefabbricati e manufatti	1,5	3,5
Segnaletica verticale e orizzontale	0,5	2,0
Opere di sterro e movimenti di terra	0,5	2,5
Realizzazione di rampe	1,0	3,5
Risagomatura di torrenti	0,5	2,5
Realizzazione di briglie	1,5	4,0
Realizzazione muri in c.a.	1,0	3,0
Realizzazione muri in pietrame e cls	3,0	5,0
Sistemazione di scarpate torrenti e pendii	1,5	4,0
Segnaletica verticale ed orizzontale in presenza di traffico	0,5	3,0
Potatura piante	0,5	2,0
Opere a verde	0,5	1,5
<b>MONTAGGIO STRUTTURE IN ACCIAIO</b>		
Montaggio strutture verticali	3,5	5,0
Montaggio strutture orizzontali (travi)	4,0	5,0
Montaggio capriate ed arcarecci	4,0	5,0
Montaggio coperture	4,0	5,0
Montaggio scale e grigliati	3,5	5,0